

2004-03-02

**Tg-bevis nr 0116/98**

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt bilaga till avtal, daterad 1998-09-11 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. i samarbete med MPA NRW.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningsställe med godkänd tillverkningskontroll:  
Wieland Werke AG, Graf Arco Strasse, 89079 Ulm, Tyskland.
- Märkning** Kopparrör SANCO resp. WICU är på rörytan med ett mellanrum av högst 500 mm märkt med:
- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tillverkarens namn          | <b>Wieland Deutschland</b> |
| Dimensionsbeteckning        | <b>D<sub>y</sub> * T</b>   |
| Produktens typbeteckning    | <b>SANCO alt. WICU</b>     |
| Tillverkningsår och kvartal | <b>år kvartal</b>          |
| Europa Norm                 | <b>EN 1057</b>             |
- Besiktningensorgan. Gütegemeinschaft  
Kupferrohr e.V. (märkning genom cirkel med en prick i)  
Övervakandekontroll i samarbete med MPA NRW
- Varje bunt rör och pall är märkt med etikett med:  
Wieland
- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Boverkets inregistrerade varumärke | <b>†</b>          |
| SITAC:s ackrediteringsnummer       | <b>SITAC 1422</b> |
| Typgodkännandebevisets nummer      | <b>0116/98</b>    |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 12 000 1689 från MPA NRW Nordrhein-Westfalen och nr 6/31120/006/2 från Landesmaterialprüfamnt Sachsen-Anhalt, Magdeburg.
- Kommentarer** Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 1998-11-19 och diarienummer 83-0116/98.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2009-03-02.



Tor Bakke



Johan Åkesson

2004-03-02

Projekt nr T400006

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0116/98

och beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD:** TAPPVATTEN  
Rör och formstycken  
koppar

**BSAB PN**

## SANCO OCH WICU KOPPARRÖR FÖR TAPPVATTENINSTALLATIONER

**Innehavare**

Wieland Werke AG, Graf Arco Strasse, D-89079 Ulm.  
tel: +49 731 944 0, fax: +49 731 944 3031, www.wieland.de

**Information  
lämnas av**

Wieland Scandinavia A/S, Wesselsmindevej 4, DK-2850 Nærum.  
Tel. +45 45 80 80 10. Fax +45 45 80 82 00

**Produkt**

Kopparrör tillverkade enligt SS-EN1057.  
SANCO material-tillstånd R290 (hårddragna rör) dim 6-54 mm och  
materialtillstånd R220 (glödgade rör) dim 6-22 mm.  
WICU material-tillstånd R220 (glödgade plastbelagda eller isolerade kopparrör)  
dim 6-22 mm.

**Avsedd  
användning**

Kopparrören är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets  
kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning och med  
vattenhastigheter som ej förorsakar korrosion.

**Godkännande**

Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de  
förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna  
följande avsnitt i Boverkets Byggregler (*BBR*).

Tappvatten, allmänt  
Material, utförande m.m.

6:611, 1:a och 3:e stycket  
6:615, 1:a meningen och 3:e stycket

**Tillhörande  
handlingar**